

CTY TNHH -TM -DV -KT THẾ GIỚI NĂNG LƯỢNG

MST: 3602489993 - web: thegioinangluong.ai

Hotline: 1900 82 27 - 0971 991 722

Đ/C: 1020 Quốc Lộ 51, Tổ 20, KP2, Phường Long Hưng, TP Đồng Nai

VP&D: 38 Đường N6, P. Long Hưng, TP. Đồng Nai

VP & TT Bảo hành Nha Trang: 20 Nguyễn Chí Thanh, P. Bắc Cam Ranh, Khánh Hòa


VP & TT Bảo hành Rạch Giá: Lô 20-13, Đường số 10, Khu ĐC An Bình, Phường Rạch Giá, An Giang

VP & TT Bảo hành Bà Rịa Vũng Tàu: 579 Võ Thị Sáu, Xã Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

VP & TT Bảo hành Đồng Tháp: Khu phố 8, Phường Gò Công, Tỉnh Đồng Tháp



BÁO GIÁ HỆ PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Khách hàng		SĐT	Địa Chỉ			Địa chỉ lắp đặt		
Công suất lắp đặt		Mái nhà	Loại đồng hồ			Loại hệ thống		
14.0 KWp Lưu trữ 16 kWh		Mái tôn	1 Pha			Hybrid		
Ngày 27/ 09/ 2026								
No.	Mô tả sản phẩm	Hình ảnh	Quy cách	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Bảo hành
1	Tấm Pin Solar LONGI/ TCL (620w) * Kích thước: 1879x1045 - 2384x1303 * Trọng lượng: 22-38kg * Mặt kính cường lực		620W	Tấm pin	23.0	2,450,000	56,350,000	25 năm
2	Hệ Inverter Hybrid Vami 8.6KW, Mã SP: VMIW-8.6K48L1 * Công suất PV tối đa: 15kWp * Công suất đầu ra AC định mức: 10KW * Điện Áp MPPT: 70 - 540V * Hiệu năng chuyển đổi 98.7%		8.6KW	Hệ	1	19,500,000	19,500,000	5 năm
3	Pin Lưu Trữ Lithium GG Powe - Megasuper 16kWh * Công suất: 305AH * Điện áp hoạt động 51.2V * Mạch BMS quản lý dòng sạc xả * Lắp song song tối đa đến 16 bộ		16 kWh	Bộ	1	45,000,000	45,000,000	10 năm
4	Tủ Điều Khiển AC - DC * Kích thước: 600x400x200mm * Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện * Chống Sét lan truyền AC - DC * ATS tự động chuyển nguồn		15KW	Cái	1	4,500,000	4,500,000	2 năm
5	Vật Tư Khung Giá Đỡ Pin Mái Tôn * Vật liệu: Nhôm, Inox, Kẽm * Rail, Kẹp Biên, Kẹp Giữa: nhôm * Bạt, Khung giá đỡ: Thép mạ Kẽm			KWp	14.0	850,000	11,900,000	2 năm

6	* Ốc siết: Inox 304 MC4 LEADER 1500V * Vật liệu cách nhiệt: PPO * Kích thước: 9x1,8cm * Điện áp định mức: UV 1500V DC			Gói	1	850,000	850,000	2 năm
7	CÁP DC solar: LEADER- PNTECCH - NINGBO		R 4.0mm	Gói	1	1,100,000	1,100,000	2 năm
			B 4.0mm	Gói	1	1,100,000	1,100,000	2 năm
8	Cáp AC CADIVI - CADISUN		≤ 20m	Gói	1	1,200,000	1,200,000	2 năm
9	Dây Te : CADIVI - CADISUN		6.0mm	Gói	1	850,000	850,000	2 năm
10	Nhân Công, Vận Chuyển, Vật Tư Phụ * Nhân công thi công cơ khí, hệ thống điện * Vật tư phụ thi công cơ khí và điện * Xe cẩu, vận thang hỗ trợ thi công			KWp	14.0	1,000,000	14,000,000	
11	Phần Mềm Hỗ Trợ Quản Lý			Gói	1	Miễn phí		
12	Hồ Sơ Pháp Lý			Bộ	1	Miễn phí		

						TỔNG	156,350,000	
						VAT 8%	12,508,000	
Ghi chú:						TỔNG SAU VAT	168,858,000	VNĐ

* Sản lượng điện sản xuất trung bình mỗi tháng		1,806.0	KW	
* Số tiền tiết kiệm dự kiến mỗi tháng giá TB		3,300	5,959,800 VNĐ	sử dụng 100% lượng điện sản xuất; giá điện sinh hoạt.
* Thời gian hoàn vốn dự kiến		2.4	Năm	
* Sau 2.4 năm sản lượng điện thu được sẽ chính là nguồn thu nhập thụ động thêm của quý khách.				
Lưu ý: Dữ liệu tính trên công suất thiết kế tấm pin có thể phát, thực tế có thể thay đổi theo điều kiện sử dụng điện của quý khách hàng tùy thời điểm				
* Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển tập kết vật tư đến công trình.				

CTY THẾ GIỚI NĂNG LƯỢNG
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

Trân Trọng Cảm Ơn !