CTY TNHH -TM -DV -KT THẾ GIỚI NĂNG LƯỢNG

MST: 3602489993 - web: thegioinangluong.ai

Hotline: 19008227 - 0971991722

Đ/C: 1020 Quốc Lộ 51, Tổ 20, KP2, Phường Long Hưng, TP Đồng Nai
VPGD: 38 Đường N6, P. Long Hưng, TP. Đồng Nai
VP & TT Bảo hành Nha Trang: 20 Nguyễn Chí Thanh, P. Bắc Cam Ranh, Khánh Hòa
VP & TT Bảo hành Rạch Giá: Lô 20-13, Đường số 10, Khu TĐC An Bình, Phường Rạch Giá, An Giang
VP & TT Bảo hành Bà Rịa Vũng Tàu: 579 Võ Thị Sáu, Xã Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu
VP & TT Bảo hành Đồng Tháp: Khu phố 8, Phường Gò Công, Tỉnh Đồng Tháp

WORLD ENERGY
thegioinangluong.com.vn

BÁO GIÁ HỆ PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 3 PHA

Khách hàng	SĐT	Địa Chỉ

Công suất lắp đặt	Mái nhà	Loại đồng hồ	Loại hệ thống
19.0 KWp **Lưu trữ** 16kwh	Mái tôn	3 Pha	Hybrid - Lưu Trữ

Ngày 27/ 09/ 2026

No.	Mô tả sản phẩm	Hình ảnh	Quy cách	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Bảo hành
1	**Tấm Pin Solar LONGI/ TCL/ Astro (615W)** * Kích thước: 2.382 x 1.134 x 30mm * Trọng lượng: 33,5kg * Mặt kính cường lực		615W	Tấm pin	31.0	2,400,000	74,400,000	25 năm
2	**Hệ Inverter Hybrid SOLIS 12KW, Áp thấp, 3 PHA** * Công suất PV tối đa: 24kWp * Công suất đầu ra AC định mức: 12KW * Điện Áp Pin Lưu Trữ: 40 - 60V * Hiệu năng chuyển đổi 97.6%		12KW	Hệ	1	50,500,000	50,500,000	5 năm
3	**Pin Lưu Trữ Lithium GG Power/ Megasuper 16kWh** * Công suất: 305AH * Điện áp hoạt động 51.2V * Mạch BMS quản lý dòng xạc xả * Lắp song song tối đa đến 16 bộ		16 kWh	Bộ	1	45,000,000	45,000,000	10 năm
4	**Tủ Điều Khiển AC - DC** * Kích thước: 600x400x200mm * Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện * Chống Sét lan truyền AC - DC * ATS tự động chuyển nguồn		20KW	Cái	1	9,000,000	9,000,000	2 năm
5	**Vật Tư Khung Giá Đỡ Tấm Pin** * Vật liệu: Nhôm, Inox, Kẽm * Rail, Kẹp Biên, Kẹp Giữa: nhôm * Bát, Khung giá Đỡ: Thép mạ Kẽm * Ốc siết: Inox 304		Bộ	KWp	19.0	1,100,000	20,900,000	2 năm
	MC4 LEADER 1500V							

6	* Vật liệu cách nhiệt: PPO * Kích thước: 9x1,8cm * Điện áp định mức: UV 1500V DC			Gói	1	1,000,000	1,000,000	2 năm
7	**CÁP DC solar: LEADER- PNTECCH - NINGBO**		R 4.0mm	Gói	1	1,200,000	1,200,000	2 năm
			B 4.0mm	Gói	1	1,200,000	1,200,000	2 năm
8	**Cáp AC CADIVI - CADISUN**		≤ 20m	Gói	1	8,000,000	8,000,000	2 năm
9	**Dây Te : CADIVI - CADISUN**		6.0mm	Gói	1	1,000,000	1,000,000	2 năm
10	**Nhân Công, Vận Chuyển, Vật Tư Phụ** * Nhân công thi công cơ khí, hệ thống điện * Vật tư phụ thi công cơ khí và điện * Xe cẩu, vận thang hỗ trợ thi công			KWp	19.0	1,200,000	22,800,000	
11	**Phần Mềm Hỗ Trợ Quản Lý**			Gói	1	Miễn phí		
12	**Hồ Sơ Pháp LÝ**			Bộ	1	Miễn phí		
				TỔNG			**235,000,000**	
				VAT 8%			**18,800,000**	
Ghi chú:				**TỔNG SAU VAT**			**253,800,000**	**VNĐ**

* Sản lượng điện sản xuất trung bình mỗi tháng		**2,451.0**	KW	
* Số tiền tiết kiệm dự kiến mỗi tháng giá TB	***3,300***	**8,088,300**	VNĐ	*sử dụng 100% lượng điện sản xuất; giá điện sinh hoạt.*
* Thời gian hoàn vốn dự kiến		**2.6**	Năm	

** Sau 2.6 năm sản lượng điện thu được sẽ chính là nguồn thu nhập thụ động thêm của quý khách.*

Lưu ý: Dữ liệu tính trên công suất thiết kế tấm pin có thể phát, thực tế có thể thay đổi theo điều kiện sử dụng điện của quý khách hàng tuỳ thời điểm

**** Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển tập kết vật tư đến công trình.***

CTY THẾ GIỚI NĂNG LƯỢNG

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trân Trọng Cảm Ơn !